

İZMİR PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HAZİRAN 2020 AYI LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI ÖN TEKNİK DEĞERLENDİRME (EİGM ONAYI ALINMAMIŞ) KOMİSYON SONUÇLARI

Başvuru Tarihi	Evrak Kayıt No	Firma / Şahıs Adı	Santral Adı	Santralin Adresi	Abone Numarası	TM Adı	Kurulacak Tesis	Bağlantı Şekli / Gücü(kW)	Başvuru Türü	Evrak Değerlendirme Komisyon Sonucu	TEİAŞ Değerlendirme Sonucu	Ön Teknik Değerlendirme Sonucu	Açıklamalar
30.06.2020	256	Ünlüsoy Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	Ünlüsoy Torbalı GES	İzmir Pancar OSB 10. Cad. No:2	572	Pancar OSB TM	Çatı GES	OG / 2500	Md. 5/1c. Md. 11/3	OLUMLU	OLUMLU	YÖN. MADDE-5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA ÖN TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞ OLUP BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR.	ÜRETİM TESİSİ, ÜNLÜSOY YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'NİN SAHASI İÇERİSİNDEKİ MEVCUT TRAF0 POSTASININ AG PANOLARINDAN ALINACAK ÇIKIŞLAR ÜZERİNDEN DM13 NOLU OSB DAĞITIM MERKEZİNE BAĞLANACAK VE DEVAMINDA OSB ADM ÜZERİNDEN MEVCUT ÇİFT DEVRE 3x(1x240 XLPE) YER ALTI KABLOSU İLE BAĞLI TEİAŞ 154/34,5kV PANCAR OSB TM TRAF0-B BARASINA YÖNLENDİRİLECEKTİR. DM13 NOLU OSB DAĞITIM MERKEZİNDEN AYRICA BİR ÇIKIŞ VERİLMEYECEK OLUP BAĞLANTI HATTI İÇİN MEVCUT BAĞLANTI HATTI KULLANILACAKTIR. BAĞLANTI NOKTASI ÜNLÜSOY YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TRAF0 POSTASININ OSB DM13 NOLU MEVCUT BAĞLANTI NOKTASIDIR. BAĞLANTI NOKTASINDAN İTİBAREN TESİSLERİN MÜLKİYETİ, İŞLETMESİ, BAKIM VE ONARIMI ABONEYE AİT OLACAKTIR. ABONELİĞİN MEVCUT ÖLÇÜ SİSTEMİ ÇİFT YÖNLÜ OLACAK ŞEKLİNDE TADİL EDİLECEKTİR. MEVCUT TRAF0 BİNASI İÇERİSİNDE PRİMER ÖLÇÜ HÜCRESİ ÖNCESİ OTOPRODÜKTÖR GİRİŞ HÜCRESİ TEMİN VE TESİS EDİLECEK OLUP YÖNLÜ KORUMA SAĞLANACAKTIR. ÜRETİM TESİSİ SCADA SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEKTİR.
30.06.2020	257	Ünlüsoy Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.	Ünlüsoy Pancar GES	İzmir Pancar OSB 7. Cad. No:17/1	572	Pancar OSB TM	Çatı GES	OG / 600	Md. 5/1c. Md. 11/3	OLUMLU	OLUMLU	YÖN. MADDE-5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA ÖN TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞ OLUP BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR.	ÜRETİM TESİSİ, ÜNLÜSOY YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'NİN SAHASI İÇERİSİNDEKİ MEVCUT TRAF0 POSTASININ AG PAOSUNDAN ALINACAK ÇIKIŞ ÜZERİNDEN DM1 NOLU OSB DAĞITIM MERKEZİNE BAĞLANACAK VE DEVAMINDA OSB ADM ÜZERİNDEN MEVCUT ÇİFT DEVRE 3x(1x240 XLPE) YER ALTI KABLOSU İLE BAĞLI TEİAŞ 154/34,5kV PANCAR OSB TM TRAF0-B BARASINA YÖNLENDİRİLECEKTİR. DM1 NOLU OSB DAĞITIM MERKEZİNDEN AYRICA BİR ÇIKIŞ VERİLMEYECEK OLUP BAĞLANTI HATTI İÇİN MEVCUT BAĞLANTI HATTI KULLANILACAKTIR. BAĞLANTI NOKTASI ÜNLÜSOY YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TRAF0 POSTASININ OSB DM1 NOLU MEVCUT BAĞLANTI NOKTASIDIR. BAĞLANTI NOKTASINDAN İTİBAREN TESİSLERİN MÜLKİYETİ, İŞLETMESİ, BAKIM VE ONARIMI ABONEYE AİT OLACAKTIR. ABONELİĞİN MEVCUT ÖLÇÜ SİSTEMİ ÇİFT YÖNLÜ OLACAK ŞEKLİNDE TADİL EDİLECEKTİR. MEVCUT TRAF0 BİNASI İÇERİSİNDE PRİMER ÖLÇÜ HÜCRESİ ÖNCESİ OTOPRODÜKTÖR GİRİŞ HÜCRESİ TEMİN VE TESİS EDİLECEK OLUP YÖNLÜ KORUMA SAĞLANACAKTIR. ÜRETİM TESİSİ SCADA SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEKTİR.
30.06.2020	258	Omkar Kutu ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.	Omkar GES	İzmir Pancar OSB 2. Cad. No:7	598	Pancar OSB TM	Çatı GES	OG / 150	Md. 5/1c. Md. 11/3	OLUMLU	OLUMLU	YÖN. MADDE-5, 1. FIKRASI, (C) BENDİ KAPSAMINDA ÖN TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMIŞ OLUP BAĞLANTI BAŞVURUSU UYGUN BULUNMUŞTUR. TEKNİK DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN EİGM'YE GÖNDERİLECEKTİR.	ÜRETİM TESİSİ, OMKAR KUTU VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'NİN SAHASI İÇERİSİNDEKİ MEVCUT BİNA TİPİ TRAF0 POSTASININ AG PAOSUNDAN ALINACAK ÇIKIŞ ÜZERİNDEN DM11 NOLU OSB DAĞITIM MERKEZİNE BAĞLANACAK VE DEVAMINDA OSB DM2 VE OSB ADM ÜZERİNDEN MEVCUT ÇİFT DEVRE 3x(1x240 XLPE) YER ALTI KABLOSU İLE BAĞLI TEİAŞ 154/34,5kV PANCAR OSB TM TRAF0-B BARASINA YÖNLENDİRİLECEKTİR. DM11 NOLU OSB DAĞITIM MERKEZİNDEN AYRICA BİR ÇIKIŞ VERİLMEYECEK OLUP BAĞLANTI HATTI İÇİN MEVCUT BAĞLANTI HATTI KULLANILACAKTIR. BAĞLANTI NOKTASI OMKAR KUTU VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TRAF0 POSTASININ OSB DM11 NOLU MEVCUT BAĞLANTI NOKTASIDIR. BAĞLANTI NOKTASINDAN İTİBAREN TESİSLERİN MÜLKİYETİ, İŞLETMESİ, BAKIM VE ONARIMI ABONEYE AİT OLACAKTIR. ABONELİĞİN MEVCUT ÖLÇÜ SİSTEMİ ÇİFT YÖNLÜ OLACAK ŞEKLİNDE TADİL EDİLECEKTİR. MEVCUT BİNA TİPİ TRAF0 BİNASI İÇERİSİNDE TRAF0 KORUMA HÜCRESİ ÖNCESİ OTOPRODÜKTÖR GİRİŞ HÜCRESİ TEMİN VE TESİS EDİLECEK OLUP YÖNLÜ KORUMA SAĞLANACAKTIR. ÜRETİM TESİSİ SCADA SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEKTİR.

AÇIKLAMALAR:

1) EİGM Teknik değerlendirme sürecine ilişkin sonuçlar Kurumumuz web sayfasında ilan edilecek olup başkaca yazılı bir bildirim yapılmayacaktır!

2) EİGM tarafından teknik değerlendirme raporu olumlu sonuçlandırılan güneş enerjisine dayalı başvurularda ait bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Sonucunun ilan tarihinden itibaren 1 Ay içerisinde yazılı olarak başvurulması üzerine ilgisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin OLUMLU bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir ve başvuru belgeleri başvuru sahibine iade edilir.

İPOSB Komisyon Üyeleri:

Murat ÖZCAN - Bölge Müdür V.

Muharrem KAYHAN - İnşaat Müh.

Serkan DÜNDAR - Elektrik Elektronik Müh.

Komisyon Ön Teknik Değerlendirme Tarihi: 21.07.2020

Serkan DÜNDAR
Elektrik Elektronik Mühendisi

21/07/2020

Muharrem KAYHAN
İNŞAAT MÜHENDİSİ

Murat ÖZCAN
POSB Bölge Müdür V.